

Wykonanie utwardzenia pod altanę,
zakup i montaż altany drewnianej

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie utwardzenia pod altanę, zakup i montaż altany drewnianej
ADRES INWESTYCJI: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
im. Ks. Jana Twardowskiego w Płocku przy ul. Harcerza Antolka
Gradowskiego 24
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Płock
ADRES INWESTORA: Płock 09-400, Stary Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2024-04-18

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024-04-18

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m2		
		4,5 * 7	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
2	KNR 2-01 0307-02	Wybranie warstwy gruntu pod podbudowę utwardzenia altany - 20cm	m3		
		31,5 * 0,2	m3	6,300	
				RAZEM	6,300
3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		31,5	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
4	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		31,5	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
5	KNR-W 2-01 0228-01 analogia	Zagęszczenie podłoża ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00	m3		
		31,5	m3	31,500	
				RAZEM	31,500
6	KNNR 6 0404-04 analogia	Obrzeże chodnikowe na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		6,8 + 4 + 4 + 6,8	m	21,600	
				RAZEM	21,600
7	KNR 2-31 23103-03 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		6,8 * 4	m2	27,200	
				RAZEM	27,200
8	KNNR 1 0507-01 analogia	Humusowanie terenu wokół z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2		
		(7 + 4,5 * 2) * 0,5	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km	m3		
		6,5	m3	6,500	
				RAZEM	6,500
10		Dostawa i montaż altany drewnianej o wymiarach zewnętrznych 3,0 x 6,0 m - kompletnej zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000